UWAGA 1

ŚCIANKI DZIAŁOWE S1 I ZAMUROWANIA WYKONAĆ Z BLOCZKÓW PREFABRYK. GRUB. 8,0 I 10,0CM Z BETONU KOMÓRKOWEGO.

UWAGA!
*DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "YTONG". BLOCZKI NP "YTONG PANEL G/600"
*DO POM. NR 01/6a –POZIOM–1 WYMIENNIK CIEPŁA, ZASTOSOWAĆ BLOCZKI GRUB. 10,0CM

UWAGA 10

MODUŁ WENTYLACYJNY Ø200MM, SYSTEMU REKUPERACJ ROZPROSZONEJ DO WENTYLACJI POMIESZCZEŃ.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA FIRMY "PRANA".

UWAGA 7

OBUDOWA PRZECIWOGNIOWA ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGÓW Z BELEK STALOWYCH– TRÓJSTRONNA, SKRZYNKOWA DO WYKONANIA Z PŁYT "PROMATECT–H"LUB "PROMATECT–L" GRUB. d=15MM DLA KLASY R60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIAFIRMY "PROMAT". NR KAT. 445

UWAGA 9

DRZWI P.POŻ. O OZNACZENIU DP1 DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS30 MIN. Z OŚCIEŻNICĄ DREWN. OBEJMUJĄCĄ OŚCIEŻA OTWORU MUROWEGO. SKRZYDŁA WYKONAĆ Z OBUSTR. PŁYCINAMI. WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY WYNOSI 90/200CM.

UWAGA!
1. W OPISIE WIELKOŚCI DRZWI NA POSZCZEG. KONDYGNACJACH PODANY JEST WYMIAR OTWORU W STANIE SUROWYM–108/207CM WYMAGANY PRZEZ PRODUCENTA DRZWI P.POŻ.
2. WSZYSTKIE SKRZYDŁA DRZWIOWE ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZE.

DLA CELÓW PROJ. JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA FIRMY "MERCOR", NP. DRZWI mcr DREW PLUS.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOGI	POW. UŻYTK.M2
01/1	KLATKA SCHODOWA	TERAKOTA	6.80
01/2	KORYTARZ	– » –	15.40
01/3	SZATNIA	TERAKOTA	8.00
01/4	SZATNIA	– » –	11.70
01/5	SZATNIA	TERAKOTA	48.10
01/6	SZATNIA	– » –	38.85
01/6a	ISTN. WYMIENNIK CIEPŁA	– » –	9.15
01/7	SZATNIA	TERAKOTA	7.60
01/8	SZATNIA	– » –	11.20
01/9	POM. PORZĄDKOWE	– » –	3.00
	RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ		159.80

OZNACZENIA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA
- MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE TABLICE ELEKTRYCZNE

TB-0 PROJ. TABLICA ELEKTR. 76/36/18CM, hp=104cm (WYS/SZER/GŁ)

POZIOM -1

SKALA 1:50

RACIBÓRZ, UL. CECYLI 10

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

LINEA projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. TECHNOLOGICZNA 2
45–839 OPOLE TEL. 784 995 874
e–mail: linea.opole@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY 47-400 RACIBÓRZ UL. CECYLII 10
STADIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	POZIOM -1
SPECJALNOŚĆ:	ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJ.	
PROJEKTANT	ARCH. KRYSTYNA PIECUCH 125/89/OP
OPRACOWAŁ	TECH. ARCH. ZB. SIKJA
SPRAWDZIŁ	ARCH. EWA BERTHOLD–MAJEWSKA 210/92/OP
DATA	V.2018 R.
SKALA RYS.	1:50
RYS. NR	A-2