

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI REHABILITACYJNEJ W WARSZTACIE TARAPII ZAJĘCIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 48-300 NYSA UL. GRODKOWSKA 26
INWESTOR : CERITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ
ADRES INWESTORA : 45-010 OPOLE UL. SZPITALNA 5A

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (z powierzchni odjęto obmiar okien 5 sztuk, drzwi 3 sztuki, lustro 1 sztuka) 5.35*13.37 13.37*3.27*2 5.35*3.27*2 0.80*3.27*5 6.42-(2.40*2.31*5) -1.80-1.60-3.52-3.08	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	71.530 87.440 34.989 13.080 -21.300 -10.000	
				RAZEM	175.739
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.40*2.25*5 1.80 1.60 3.52+3.08	m ² m ² m ² m ² m ²	27.000 1.800 1.600 6.600	
				RAZEM	37.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 5.35*13.37 13.37*3.27*2 5.35*3.27*2 0.80*3.27*5 6.42-(2.40*2.31*5) -1.80-1.60-3.52-3.08	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	71.530 87.440 34.989 13.080 -21.300 -10.000	
				RAZEM	175.739
4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 175.739-78.32	m ² m ²	97.419	
				RAZEM	97.419
5	NNRNKB 202 2015-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z cegły o pow. ponad 5 m2 71.53+<belki>0.60*5.35*4	m ² m ²	84.370	
				RAZEM	84.370
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 71.53+<belki>0.60*5.35*4	m ² m ²	84.370	
				RAZEM	84.370
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 98.933-34.436	m ² m ²	64.497	
				RAZEM	64.497
8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5.35*1.65*2 13.37*1.65 -1.50*1.65 -0.80*1.65 -0.90*1.65	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	17.655 22.061 -2.475 -1.320 -1.485	
				RAZEM	34.436
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.05*5 8.60	m m m	15.250 8.600	
				RAZEM	23.850
10	d.1 kalk. własna	Montaż kątowników zaokrąglonych zabezpieczonych na narożach słupów 5*2	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
11	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Wymiana wykładziny			
12	d.2 kalk. własna	Zerwanie starej wykładziny, frezowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie wylewki wzmocnionej włóknem. Montaż nowej wykładziny obiektowej heterogenicznej gr. 2,2 mm (warstwa użytkowa 0,7mm) wywinięcie cokolików o wysokości 9,00 cm na ścianę z pospawaniem połączeń i narożników. 5.35*13.37	m ² m ²	71.530	
				RAZEM	71.530
3		Stolarka			
13	KNR 2-02 1016-d.3 01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z okuciami 0.90*2.00	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	d.3 kalk. własna	Obróbka tynkarska drzwi aluminiowych po wymianie z wykuciem otworu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Instalacje elektryczne			
16	d.4 kalk. własna	Wymiana opraw świetłokowych na oprawy plafonowe LED 20	kpl kpl	20.000	
				RAZEM	20.000
17	d.4 kalk. własna	Wykonanie kompletnego obwodu do zasilania drzwi automatycznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.4 kalk. własna	Przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie, wymiana wyłączników i zabezpieczeń 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4 kalk. własna	Pomiary powykonawcze instalacji 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

