


ELEWACJA PÓŁNOCNO/ZACHODNIA

WIDOK ELEMENTÓW WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJI BUDYNKU


SKALA 1:100

CZĘŚĆ C



UWAGA:

- WSZYSTKIE STALOWE BELKI STROPOWE POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANYM ZEWNĘTRZNYM WIENCEM STALOWYM POPRZECZ SPRAWIANIE.
- WSZYSTKIE STALOWE KLAMRY ZLOKALIZOWANE W MURZE ZEWNĘTRZNYM NALEŻY PRZYSPIAWAĆ WSPARCIEM W KONSTRUKCJĘ PROJEKTOWANEGO WIENCA STALOWEGO.
- ZE WZGLĘDU NA REMONTOWY CHARAKTER ROBÓT MOGA NASTĄPIĆ PRACE NIEPRZEWIDZIANE. WSZYSTKIE TEGO TYPU PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE WIDOCZNE LUB ODKRYTE ZARYSOWANIA ŚCIAN I PEKNIĘCIA ŚCIAN NALEŻY ZSZYĆ KRZYŻOWO W SYSTEMIE HELIFIX PRZY UŻYCIU KOTWÓW STALOWYCH I SPECJALNEJ ZAPRAWY HELIBOND MM2. PRZYKŁAD WYKONANIA ROBÓT POKAZANY ZOSTAŁ NA RYS. NR 11.
- ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE PRZYPADKI, MIEJSCA I SPOSOBY PEKNIĘĆ ZAŁEŻĄ SIĘ, ABY KĄŻDE MIEJSCE PRZEZNACZONE DO ZSZYCIA BYŁO ODMOWIONE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
- CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B I CZĘŚĆ C. ZABUDOWY PRZY ULICY PIRAMOWICZA JEST ZGODNA Z OPISEM I ZAŁĄCZNIEM ZDJEĆCIOWYMI SRÓDOWISZA EKSPERTYZY STANOWIĄCEJ JEDNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

LINEA 		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-KONSERWATORSKA mgr inż. arch. Krystyna Pecuch BIURO: UL. STRZELCECKA 44 45-524 OPOLE TEL. 784 995 874 e-mail: linea.opole@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		STADIUM DOKUMENTACJI	
Tytuł KOZŁE UL. PIAMOWICZA 17		PROJEKT BUDOWLANY	
RYSUJĄCY ZESPÓŁ PROJ. PROJEKTANT OPRACOWAŁ SPRZĄDZIŁ		Branża Konstrukcja Data Wzrost Rok Skala Rys. Nr	
mgr inż. ILONA GLENZA		1:100	
94/02/09		6k	