UWAGA 1

ŚCIANKI DZIAŁOWE S1 WEWNĘTRZNE WYKONAĆ GRUB. 10,0CM Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I GRUB.12,5MMZ OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ.
MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM.
W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTY GIPS-KARTON. GKB-I WODOODPORNE.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "RIGIPS"- NR KATALOGOWY ŚCIANKI- 3.40.04.

UWAGA 2

ŚCIANY DZIAŁOWE S2 WYKONAĆ GRUB. 16,0CM; 26,0CM; JAKO ŚCIANY DO INSTALACJI SANITARNYCH O METALOWEJ PODWÓJNEJ KONSTR. NOŚNEJ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METAL. UW 50/06, UW 75/06MM Z WYPEŁNIENIEM AKUSTYCZNYM WEŁNĄ MIN. GRUB.4,0CM. ZASTOSOWAĆ OPŁYTOWANIE DWUWARSTWOWE Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I WODOODPORNYCH.

UWAGA! DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDARD PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "RIGIPS"- NR KATALOGOWY ŚCIANKI- 3.41.04.

UWAGA 3

PROJ. HYDRANT WEWNĘTRZNY HW-25 W-KP-20 NA WĄŻ PÓŁSZTYWNY ø25 WNĘKOWY (PODTYNKOWY) "W" MODEL "KOMBI" W KONFIGURACJI PIONOWEJ Z MIEJSCEM NA GAŚNICĘ W UKŁADZIE POZIOMYM. SZAFKA O WYM 740/1200/260MM, ZAWÓR NA WYS. 1,35M.
UWAGA: SZAFKĘ OSADZIĆ W WYKUTEJ WNĘCE.

UWAGA 4

PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR WENT."SPIRO" ZWIJANYCH OCYNKOWANYCH ø140MM, WYPROWADZIĆ POD STROPEM 20CM- GÓRA PRZEWODU. PRZEWODY OBUDOWAĆ POD STROPEM. WYKONAĆ Z PŁYT GIPS-KARTON. GKB-I GRUB.12,5MM Z OPŁYTOWANIEM DWUWARSTWOWYM NA RUSZCIE METALOWYM O POJEDYNCZEJ KONSTR. NOŚNEJ. MONTAŻ NA SYSTEMOWYCH PROFILACH METALOWYCH UW 50/06MM.



RZUT PIWNIC
SKALA 1:50
KOŹLE, OŚRODEK

LEGENDA

- A.1 - oprawa świetlówkowa 2x36W IP 65
- B.1 - oprawa DOWNLIGHT 2x18W z modułem awaryjnym 2h. certyfikat CNBOP
- C.1 - Plafon LENA 1x60W
- D.1 - oprawa świetlówkowa 2x18W IP 65
- E.1 - oprawa rastrowa 2x36W
- F.1 - oprawa świetlówkowa 2x36W IP 65 z modułem awaryjnym 2h. certyfikat CNBOP
- G.1 - oprawa LED z czujką ruchu
- H.1 - oprawa DOWNLIGHT 2X18W
- I.1 - kinkiet LED z czujką ruchu
- J.1 EXIT - oprawa ewakuacyjna kierunkowa AWEX TIGER 8W/2h certyfikat CNBOP
- K.1 AW - oprawa awaryjna, certyfikat CNBOP
- L.1 - oprawa świetlówkowa 2x18W z modułem awaryjnym 2h. certyfikat CNBOP
- M.1 - oprawa świetlówkowa rastrowa 4x18W
- N.1 - oprawa LED z czujka ruchu i modułem awaryjnym 2h. certyfikat CNBOP

LEGENDA

- -Łącznik pojedynczy
- -Łącznik świecznikowy
- -Łącznik schodowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.M2
01/1	KOMUNIKACJA + KLATKA SCHODOWA		7.85
01/2	KORYTARZ		20.90
01/3	KORYTARZ		13.60
01/4	MAGAZYN		9.90
01/5	MAGAZYN		16.60
01/6	PRZEDSIONEK		5.75
01/7	MAGAZYN		34.70
01/8	MAGAZYN		33.70
01/9	POM. NIEUŻYTKOWE		2.40
01/10	POM. PORZĄDKOWE		5.20
01/11	POM. NIEUŻYTKOWE		2.90
01/12	MAGAZYN		5.30
01/13	MAGAZYN		13.20
01/14	KOMUNIKACJA		34.70
01/15	POKÓJ SOCJALNY		16.50
01/16	WC		3.20
01/17	POM. PORZĄDKOWE		2.40
01/18	POCZEKALNIA		18.00
01/19	WC		4.90
01/20	POM. WIELOFUNKCYJNE		40.00
01/21	ANEKS KUCHENNE		15.40
01/22	POCZEKALNIA		27.00
01/23	PORADNIA		19.30
01/24	PORADNIA		19.80
01/25	PORADNIA		15.40
01/26	KOMUNIKACJA		5.50
01/27	WC OSÓB NIEPEŁNOSPR.		5.00
01/28	PRZEDSIONEK WC		2.20
01/29	WC		6.80
	RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ		
D1	DŹWIG ZEWN. Z NAPĘDEM ELEKTR, Q=400KG (5 OSÓB)		

OZNACZENIA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMUROWANIA
- MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ

LINEA projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. STRZELECKA 44
45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
e-mail: linea.opole@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA RZUT PIWNIC		BRANŻA ELEKTRYCZNA
ZESPÓŁ PROJ.			DATA V.2014 R.
PROJEKTANT	INŻ. MIROSŁAW BULIK	78/89/Op	SKALA RYS. 1:50
OPRACOWAŁ	INŻ. RYSZARD BARTYLA	96/83/OP	RYS. NR E-1
SPRAWDZIŁ	MGR. INŻ. JERZY PŁACHECKI	138/92/OP	